

DF-KT 8L12G

Sistemi di spegnimento ad aerosol condensato Kit di collaudo



Descrizione

Il kit **DF-KT 8L12G** consente di effettuare il collaudo di un impianto di spegnimento ad Aerosol sia durante la prima messa in funzione che durante la regolare manutenzione programmata. In particolare, il kit **DF-KT 8L12G** permette il test della singola linea Aerosol senza correre il rischio di attivare gli erogatori ad essa collegati.

Per ciascuna linea di uscita dell'unità gestione Aerosol DF-UGA 8 con un massimo di 12 generatori collegati in serie, potrà essere verificata la continuità, il passaggio della corrente necessaria all'attivazione di tutti gli erogatori collegati, nonché la segnalazione di guasto della linea stessa.

Specifiche tecniche

Il kit DF-KT 8L12G comprende:	• N. 11 cappucci in PVC per chiusura linea Aerosol
	• N. 1 terminale a LED di controllo linea

Come ordinare

- **DF-KT 8L12G** Kit di collaudo impianto di spegnimento ad Aerosol